

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "Универсалстрой-Люкс"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Образец №4

НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Кононов М.А.

Кузьмин М.А.

19 ДЕК 2018

20 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл. г. Киров, ул. Мира, д. 24  
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл. г. Киров, ул. Мира, д. 24  
(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Капитальный ремонт системы водоотведения

Основание: С-17-011-ВК, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость

Текущие цены

Базовые цены

строительных работ

51566 руб.

7295 руб.

монтажных работ

51566 руб.

7295 руб.

оборудования

0 руб.

0 руб.

прочих работ

0 руб.

0 руб.

Средства на оплату труда

0 руб.

0 руб.

Нормативная трудоемкость

2915 руб.

0 руб.

16 чел. час.

183 руб.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. (ТСНБ-14-Киров от 28.02.2017г. приказы №476/пр-494/пр) с пересчетом в текущие цены на 01.07.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

## Ремонт канализации

## Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками НР = 100%*0,9 (НР = 165 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 109 руб.)	10м трубопровода	614,43	27,78	2458	183	111	4,05	16,19
2	ССЦ01-101-2481 МС 479/пр от 28.02.17	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	-6	89,3		-536				
3	ССЦ01-113-0393 МС 479/пр от 28.02.17	Клей «Армофлекс» 520	-0,572	88,7		-51				
4	ССЦ01-101-2466 МС 479/пр от 28.02.17	Краска «Армофиниш»	-5,752	250		-1438				
5	ПРАЙС-ЛИСТ ЭЛГИСС	ТРУБА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ К-FLEX 13X114 SOLAR HT ЦЕНА=849,53/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Пересчет в баз.цены)Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)	44	131,49		5786				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ ЭЛГИСС	КЛЕЯ K-FLEX Л 414 ЦЕНА=684,29/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Пересчет в баз.цены)Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)	2,5	105,91		265				
			ШТ							
7	ПРАЙС-ЛИСТ ЭЛГИСС	ЛЕНТА K-FLEX 38-25 FN 070 PVC BLACK ЦЕНА=288,9/6,59*1,02 Кмат=1/6,59 (Пересчет в баз.цены)Кпз=1,02 (Индексация ПЗ)	12	44,72		537				
			ШТ							
						7021	183	111		16,19
Итого: Хозяйственно-бытовая канализация К1								0		0

п. 20 Накладные расходы по видам работ  
[ 1] 100%\*0,9 ФОТ 165  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 165

п. 20 Сметная прибыль по видам работ  
[ 1] 70%\*0,85 ФОТ 109  
ИТОГО сметная прибыль 109

Итого: Ремонт канализации 7021 183 111 16,19  
0 0

п. 20 Накладные расходы по видам работ  
[ 1] 100%\*0,9 ФОТ 165  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 165

п. 20 Сметная прибыль по видам работ  
[ 1] 70%\*0,85 ФОТ 109  
ИТОГО сметная прибыль 109

Итого по смете: 7021 183 111 16,19  
0 0

п. 20 Накладные расходы по видам работ  
[ 1] 100%\*0,9 ФОТ 165  
ИТОГО накладные расходы по видам работ 165

п. 20 Сметная прибыль по видам работ  
[ 1] 70%\*0,85 ФОТ 109  
ИТОГО сметная прибыль 109

	Прямые затраты		7021
	Основная зарплата		183
	Материальные затраты		6727
	Эксплуатация машин		111
	Накладные расходы (по смете)		165
	Сметная прибыль (по смете)		109
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		7295
	Всего в ценах января 2000г.		7295
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		7295
	Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью	1	16
	Итого норм. трудоемкость со стесненностью		16
	--Переход в тек. цены Июнь 2018 Индексы ГосЭкспертизы для тек. цен (п. №01-06/543 от 09.07.2018)		
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93	2915
	Эксплуатация машин в тек.ценах	8,74	970
	Материалы в тек.ценах	6,59	44331
	Итого в текущих ценах без оборудования		48216
	НР от ФОТ ( УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,73	2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ( УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9		11,47		1250				
		Итого с НР и СП				51566				
		Итого без НДС				51566				
		ВСЕГО				51566				

Составил:

Проверил:

 БОРОДУЛИНА ЕВ  
19 ДЕК 2018

