

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "Универсалстрой-Люкс"

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор



Лобанов С.В.

20__ г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Кононов М.А.

НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Кузьмин М.А.

20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, г. Киров, Мира ул, 24
(наименование стройки)Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл, г. Киров, Мира ул, 24
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 доп**

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (Дополнительные работы)

Основание: С-17-011-ВК, акт на дополнительные работы

Сметная стоимость

строительных работ 91.502 тыс. руб.

монтажных работ 91.502 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 10275 руб.

59 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с пересчетом в текущие цены на 01.11.2018 г. (ТСНБ-14-Киров от 28.02.2017г. приказы №476/пр-494/пр) года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | | | в т. ч. оплаты труда | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Ремонт водопровода**Горячее водоснабжение ТЗ**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------|---------|--------|-------|-----|-----|-------|------|
| 1 | ФЕР-16-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 40 мм НР = 128%*0,9 (НР = 741 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 454 руб.) | 0,74 | 1312,55 | 416,14 | 971 | 643 | 308 | 79,47 | 58,8 |
| | | | 100м | 869,07 | 0,37 | | | | | |
| 2 | ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кзм=1,02 | ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PPRC PN-20 40X2M AQUAPIPE MP ЦЕНА=589/6,61 Кпз=1/6,61 (К=1/6,57) | 74 | 90,89 | | 6726 | | | | |
| | | | М | | | | | | | |
| 3 | ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кзм=1,02 | ПЕРЕХОДНИК-АМЕРИКАНКА 1/2" ЦЕНА=1108/6,61 Кпз=1/6,61 (К=1/6,57) | 17 | 170,98 | | 2907 | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| Итого: Горячее водоснабжение ТЗ | | | | | | 10604 | 643 | 308 | | 58,8 |

0

Накладные расходы по видам работ

п. 16

[1]

128%*0,9 ФОТ

741

ИТОГО накладные расходы по видам работ

741

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|----------|-----|---|-------|-----|-----|------|
| | | Сметная прибыль по видам работ | | 83%*0,85 | ФОТ | | 454 | | | |
| п. 16 | | [1] | | | | | 454 | | | |
| | | ИТОГО сметная прибыль | | | | | | | | |
| Итого: Ремонт водопровода | | | | | | | 10604 | 643 | 308 | 58,8 |
| | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|-----|-----|--|-------|-----|-----|------|
| п. 16 | Накладные расходы по видам работ | | 128%*0,9 | ФОТ | 741 | | | | | |
| | [1] | | | | 741 | | | | | |
| | ИТОГО накладные расходы по видам работ | | | | | | | | | |
| п. 16 | Сметная прибыль по видам работ | | 83%*0,85 | ФОТ | 454 | | | | | |
| | [1] | | | | 454 | | | | | |
| | ИТОГО сметная прибыль | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | 10604 | 643 | 308 | 58,8 |
| | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|--|-------|--|
| | Прямые затраты | | | 10604 | |
| | Основная зарплата | | | 643 | |
| | Материальные затраты | | | 9653 | |
| | Эксплуатация машин | | | 308 | |
| | Накладные расходы (по смете) | | | 741 | |
| | Сметная прибыль (по смете) | | | 454 | |
| | Итого СМР в ценах января 2000 г. | | | 11799 | |
| | Всего в ценах января 2000г. | | | 11799 | |
| | Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г | | | 11799 | |
| | Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью | 1 | | 59 | |
| | Итого норм. трудоемкость со стесненностью | | | 59 | |
| | --Переход в тек. цены за Окт. 2018 Индексы ГосЭкспертизы для тек. цен (п. №01-06/942 от 09.11.2018) | | | | |
| | З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот | 15,98 | | 10275 | |
| | Эксплуатация машин в тек.ценах | 8,87 | | 2732 | |
| | Материалы в тек.ценах | 6,61 | | 63806 | |
| | Итого в текущих ценах без оборудования | | | 76813 | |
| | НР от ФОТ (УСН) | 12,77 | | 9463 | |
| | СП от ФОТ (УСН, НЗ-6292/10 Кфот*0,9) | 11,51 | | 5226 | |
| | Итого с НР и СП | | | 91502 | |
| | ИТОГО_ | | | 91502 | |
| | ИТОГО СМР | | | 91502 | |
| | ИТОГО с оборудованием | | | 91502 | |
| | Итого без НДС | | | 91502 | |
| | ВСЕГО | | | 91502 | |

Составил:

Проверил:

 БОРОДУЛИНА ЕВ
19 ДЕК 2018