

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО "Универсалстрой-Люкс"

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Лобанов С.В.
" " 20__ г.



Заместитель
Генерального директора
Кузьмин М.А.
" 19 ДЕК 2010 " 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Мира, 24
(наименование стройки)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Мира, 24
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: С-17-011-ВК, акт на изменение перечня работ

Сметная стоимость 482.678 тыс. руб.
строительных работ 482.678 тыс. руб.
монтажных работ 0 тыс. руб.
оборудования 0 тыс. руб.
прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 61748 руб.

Нормативная трудоемкость 334 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. с пересчетом в текущие цены на 01.12.2017г. (ТСНБ-14-Киров от 28.02.2017г. приказы №476/пр-494/пр) года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтажные работы

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	ТЕР-16-02-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 62 руб.) СР = 83%*0,85 (СР = 38 руб.)	0,33	184,64	22,13	61	54	7	14,83	4,89
			100м трубопрово да	162,51	0,88					
2	ТЕР-16-02-002-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 174 руб.) СР = 83%*0,85 (СР = 107 руб.) Объем: 158 - 66	0,92	184,64	22,13	170	150	20	14,83	13,64
			100м трубопрово да	162,51	0,88					
3	ТЕР-16-02-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,73	184,64	22,13	135	119	16	14,83	10,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 138 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 85 руб.)	100м трубопрово да	162,51	0,88			1		
4	ТЕР-16-02-002-06 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 59 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 36 руб.)	0,245	248,45	39,65	61	51	10	19,05	4,67
			100м трубопрово да	208,8	1,24					
5	ТЕР-16-02-002-08 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 332 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 203 руб.) Объем: 37 + 75	1,12	308,15	52,88	345	286	59	24,42	27,35
			100м трубопрово да	255,27	1,65			2		
6	ТЕР-16-02-002-10 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР = 128%*0,9 (НР = 67 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 41 руб.)	0,18	401,69	81,44	72	57	15	30,64	5,51
			100м трубопрово да	320,25	2,88			1		
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Объем: (33 * 1.4 + 92 * 2.5 + 73 * 3.3 + 24.5 * 5.2 + 112 * 8.3 + 18 * 12.1) : 1000	1,7919							
			т							
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод						844	717	127		66,89

5

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[1-6]	128%*0,9	ФОТ	832
ИТОГО накладные расходы по видам работ				832
Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[1-6]	83%*0,85	ФОТ	510
ИТОГО сметная прибыль				510

Итого: Демонтажные работы						844	717	127		66,89
								5		

п. 16	[1-6]	128%*0,9	ФОТ	832
п. 16	[1-6]	83%*0,85	ФОТ	510

Ремонт водопровода

Хозяйственно-питьевой водопровод В1

8	ССЦ01-302-0068	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИП В/Н Объем: 73 - 21	52	33,2		1726				
			шт							
9	ССЦ01-302-0071	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ VALTES ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТИП В/Н	4	134		536				
			шт							
10	ТЕР-16-05-001-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,	2	175,52	11,27	351	69	23	3,35	6,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ (30439Р) НР = 128%*0,9 (НР = 81 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 49 руб.)	ШТ	34,6	0,37			1		
11	302-9119-014 СЦ(К)	ЗАДВИЖКИ 30439Р ДИАМЕТРОМ 100 ММ ЦЕНА=5551,62/6,57*1,18 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)Кпз=1,18 (К=1*1,18)	2	997,09		1994				
			ШТ							
12	ФЕР-16-04-005-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Приказ 886/пр от 15.06.2017	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: 63 мм НР = 128%*0,9 (НР = 460 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 281 руб.)	0,47	1268,79	394,92	596	398	186	77,61	36,48
			100м	848,82	1,09			1		
13	ПРАЙС-ЛИСТ "SLT AQUA" Кмз=1,02	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR-GF PN20 АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ (SDR 6) SLT D63 ЦЕНА=458,34/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)	47	71,16		3345				
			М							
14	ФЕР-16-04-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 20 мм НР = 128%*0,9 (НР = 463 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 284 руб.)	0,33	1842,63	585,34	608	402	193	111,49	36,79
			100м	1219,33	0,13					
15	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА PN-20 CLASSIC 20X3,4 MM FV-PLAST ЦЕНА=33,7/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)	33,165	5,23		173				
			М							
16	ФССЦ-23-1.02.06- 0042	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм Объем: 28 - 13	1,5	57,5		86				
			10шт							
17	ФЕР-16-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм НР = 128%*0,9 (НР = 1235 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 756 руб.)	1,11	1485,57	490,29	1649	1072	544	88,25	97,96
			100м	965,16	0,37					
18	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА PN-20 CLASSIC 32X5,4 MM FV-PLAST ЦЕНА=99,7/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)	112,221	15,48		1737				
			М							
19	ФССЦ-23-1.02.06- 0044	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм Объем: 93 - 17	7,6	59,2		450				
			10шт							
20	"РЕГИОНСТРОЙ" (БМС) ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	МУФТА ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА 32 ММ FV-PLAST ЦЕНА=12,8/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)	64	1,99		127				
			ШТ							
21	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	УГОЛЬНИК ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА 20 ММ FV-PLAST ЦЕНА=68/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57) Объем: 72 - 36	36	10,56		380				
			ШТ							
22	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	УГОЛЬНИК ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА 32 ММ FV-PLAST ЦЕНА=15,8/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57) Объем: 64 + 8	72	2,45		176				
			ШТ							
23	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА 32X20 ММ FV-PLAST ЦЕНА=27,7/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57) Объем: 32 + 24	56	4,3		241				
			ШТ							
24	"РЕГИОНСТРОЙ"	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ	52	16,3		848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(БМС) ОТ 05.17Г Кмз=1,02	РАЗЪЕМ. НАРУЖН. РЕЗЬБА ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМСОПОЛИМЕРА 20 ММ FV-PLAST ЦЕНА=105/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57) Объем: 60 - 8	ШТ							
25	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА PRO AQUA PP-R ВР БЕЛАЯ Д. 32 ММ 1" ЦЕНА=189/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	8 ШТ	29,34		235				
26	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	ТРОЙНИК 63X32X63 ПП ЦЕНА=219/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	16 ШТ	34		544				
27	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	КРАН ШАРОВОЙ ПП20 ЦЕНА=190,3/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	16 ШТ	29,54		473				
28	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	КРАН ШАРОВОЙ ПП32 ЦЕНА=449,7/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	16 ШТ	69,82		1117				
29	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	ПЕРЕХОДНИК-АМЕРИКАНКА 1/2" ЦЕНА=1108/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	52 ШТ	172,02		8945				
30	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	МУФТА PPRC Ф63 ЦЕНА=94,24/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	8 ШТ	14,63		117				
31	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" Кмз=1,02	МУФТА ПП-ВР 63X2 БЕЛ. PPA ЦЕНА=550/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57)	1 ШТ	85,39		85				
32	ССЦ01-103-0135	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 48 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ГИЛЬЗЫ)	3,5 М	22,4		78				
33	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР = 100%*0,9 (НР = 797 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 527 руб.) Объем: 10,5 + 111 + 72	19,35 10м трубопрово да	614,43 45,72	27,78	11889	885	538	4,05	78,33
34	ССЦ01-101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-27,8253 л	250		-6956				
35	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 13 ММ ДИАМЕТРОМ ВНУТРЕННИМ 22 ММ K-FLEX ST ДЛЯ ТРУБ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ЦЕНА=58,76/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57) Объем: 10,5 * 1,1	11,55 М	9,12		105				
36	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРУБКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 13 ММ ДИАМЕТРОМ ВНУТРЕННИМ 35 ММ K-FLEX ST ДЛЯ ТРУБ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ЦЕНА=86,67/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57) Объем: 111 * 1,1	122,1 М	13,46		1643				
37	ООО ПКФ "ЭЛГИСС" ОТ 05.17Г. Кмз=1,02	ТРУБКА K-FLEX ST IC CLAD BK 13 X 60-1 ЦЕНА=1134,11/6,57 Кпз=1/6,57 (K=1/6,57) Объем: 72 * 1,1	79,2 М	176,07		13945				
38	ТЕР-16-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР = 128%*0,9 (НР = 9 руб.) СП = 83%*0,85 (СП = 6 руб.)	2 кран	874,27 3,78		1749	8		0,35	0,69
39	ССЦ01-302-1136	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	-2	22,1		-44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт							
40	ССЦ01-301-1696	КЛАПАНЫ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	4	57,6		230				
			шт							
41	ТЕР-46-03-017-01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (ПРОХОД СТОЯКА ЧЕРЕХ ПЕРЕКРЫТИЕ) НР = 110%*0,9 (НР = 90 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 54 руб.)	0,18	1047,51	21,28	189	91	4	55,16	9,93
			м3 заделки	508,1						
42	ССЦ01-204-0100 МС 480/пр от 28.02.17	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,0126	5433		-68				
			т							
43	ПРАЙС-ЛИСТ. Кмз=1,02	ОГНЕСТОЙКАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА ОГНЕЗА ЦЕНА=424/6,57 Кпз=1/6,57 (К=1/6,57)	10	65,83		658				
			БАЛЛОН							
Итого: Хозяйственно-питьевой водопровод В1						49957	2925	1488		266,87

2

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[10, 14, 17, 38]	128%*0,9	ФОТ	1788
п. 16	[12]	128%*0,9	ФОТ	460
п. 20	[33]	100%*0,9	ФОТ	797
п. 49	[41]	110%*0,9	ФОТ	90

ИТОГО накладные расходы по видам работ 3135

Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[10, 14, 17, 38]	83%*0,85	ФОТ	1095
п. 16	[12]	83%*0,85	ФОТ	281
п. 20	[33]	70%*0,85	ФОТ	527
п. 49	[41]	70%*0,85	ФОТ	54
ИТОГО сметная прибыль				1957

Итого: Ремонт водопровода 49957 2925 1488 266,87

2

Накладные расходы по видам работ				
п. 16	[10, 14, 17, 38]	128%*0,9	ФОТ	1788
п. 16	[12]	128%*0,9	ФОТ	460
п. 20	[33]	100%*0,9	ФОТ	797
п. 49	[41]	110%*0,9	ФОТ	90
ИТОГО накладные расходы по видам работ				3135

Сметная прибыль по видам работ				
п. 16	[10, 14, 17, 38]	83%*0,85	ФОТ	1095
п. 16	[12]	83%*0,85	ФОТ	281
п. 20	[33]	70%*0,85	ФОТ	527
п. 49	[41]	70%*0,85	ФОТ	54
ИТОГО сметная прибыль				1957

Разные работы

44	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,3344	41,88	56				
			т груза						
45	СПГ-03-21-001-12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1,3344	12,02	16				
			т груза						

Итого: Разные работы 72 0 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						50873	3642	1615		333,76

Итого по смете:

7

Накладные расходы по видам работ			
п. 16	[1-6, 10, 14, 17, 38]	128%*0,9	ФОТ 2620
п. 16	[12]	128%*0,9	ФОТ 460
п. 20	[33]	100%*0,9	ФОТ 797
п. 49	[41]	110%*0,9	ФОТ 90
ИТОГО накладные расходы по видам работ			3967

Сметная прибыль по видам работ			
п. 16	[1-6, 10, 14, 17, 38]	83%*0,85	ФОТ 1605
п. 16	[12]	83%*0,85	ФОТ 281
п. 20	[33]	70%*0,85	ФОТ 527
п. 49	[41]	70%*0,85	ФОТ 54
ИТОГО сметная прибыль			2467

Прямые затраты			50873
Основная зарплата			3642
Материальные затраты			45544
Эксплуатация машин			1615
в т.ч. ЗП машинистов			7
Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)			72
Накладные расходы (по смете)			3967
Сметная прибыль (по смете)			2467
Итого СМР в ценах января 2000 г.			57307
Всего в ценах января 2000г.			57307
Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)	1,05		59
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)	1,05		17
Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз			76
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г			57311
--Переход в текущий уровень цен на 01.11.2017г. (Инф. бюлл. №01-06/901 от 11.12.2017г. КОГАСУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве")			
З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,74		57325
З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	15,74		110
Эксплуатация машин в тек.ценах	8,52		13760
Материалы в тек.ценах	6,57		299224
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,54		534
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	9,11		146
Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС			680
НДС от транспортировки грузов по СПГ	18 %		122
ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС			802
Итого в текущих ценах без оборудования			371111
НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,85*0,94	12,58		49905
СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с К=Кфот*0,8*0,9	11,33		27951
Итого с НР и СП			448967
ИТОГО с коррект. коэфф. по итогам аукциона	1,07508567		482677,99
Итого без НДС			482677,99
ВСЕГО			482677,99

Составил:

НКО «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
РАСЧЕТКИ ВЕРНЫ

БОРОДУЛИНА ЕВ

19 ДЕК 2013