

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

КОНОНОВ М.А.

" 20 " 2018 г.

" 26 " 09 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-18/2

Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД по адресу Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Красная, 85

Основание: РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость

Текущие цены

Базовые цены

Средства на оплату труда

9508 руб.

677 руб.

Нормативная трудоемкость

5257 руб.

330 руб.

26 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом индексами КОГАУ "УГЭиЦС" за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Пуско-наладочные работы

1	ФЕРп-01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ОЗП=15,62*0,99 НР = 65% (НР = 161 руб.) СП = 40% (СП = 99 руб.)	16 токоприемник	15,46		247	247		1,22	19,52
2	ФЕРп-01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ОЗП=4,1*0,99 НР = 65% (НР = 42 руб.) СП = 40% (СП = 26 руб.)	16 линия	4,06		65	65		0,32	5,12
3	ФЕРп-01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ОЗП=165,95*0,99 НР = 65% (НР = 2 руб.) СП = 40% (СП = 1 руб.)	0,02 100точек	164,29		3	3		12,96	0,26
4	ФЕРп-01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя ОЗП=15,62*0,99 НР = 65% (НР = 10 руб.) СП = 40% (СП = 6 руб.)	1 измерение	15,46		15	15		1,22	1,22
Итого: Пуско-наладочные работы						330	330	0		26,12

п. 48 Накладные расходы по видам работ [1-4]

65% ФОТ

215

ИТОГО накладные расходы по видам работ

215

п. 48 Сметная прибыль по видам работ [1-4]

40% ФОТ

132

ИТОГО сметная прибыль

132

Итого по смете:

330

330

0

26,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		0

п. 48 **Накладные расходы по видам работ**
 [1-4] 65% ФОТ 215
ИТОГО накладные расходы по видам работ **215**

	Прямые затраты		330	
	Основная зарплата		330	
	Накладные расходы (по смете)		215	
	Сметная прибыль (по смете)		132	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		677	
	Всего в ценах января 2000г.		677	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г		677	
	Переход в тек. цены январь 2018г (Письмо КОГАУ ГосЭксп №01-06/110 от 09.02.2018г.)			
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	15,93	5257	
	Итого в текущих ценах без оборудования		5257	
	НР от ФОТ (УСН, П.2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,85 \cdot 0,94$	12,73	2737	
	СП от ФОТ (УСН, П. 2536-ИП/12/ГС) с $K=K_{\text{фот}} \cdot 0,8 \cdot 0,9$	11,47	1514	
	Итого с НР и СП		9508	
	ВСЕГО		9508	

Составил:



Проверил:

 Мартынова Е.В.

25 СЕН 2018